
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PIĘTRO 4 REMONT - Roboty Elektryczne BZ
ADRES INWESTYCJI : 81-731 Sopot ul.Bitwy pod Płowcami 63/65
INWESTOR : SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe MSWiA w Sopocie
ADRES INWESTORA : 81-731 Sopot ul.Bitwy pod Płowcami 63/65
DATA OPRACOWANIA : 03.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 145	kpl. kpl.	145.000	
				RAZEM	145.000
2	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR-W 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A 145	szt. szt.	145.000	
				RAZEM	145.000
5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 94	szt. szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
6	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 93	szt. szt.	93.000	
				RAZEM	93.000
8	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 123	szt. szt.	123.000	
				RAZEM	123.000
9	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03 1201-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtyczkowych 93	pkt. pkt.	93.000	
				RAZEM	93.000
11	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W 13	kpl. kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych 2x20 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle 22	kpl. kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000