

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PIĘTRA 4 Instalacja przyzywowa  
ADRES INWESTYCJI : 81-731 Sopot ul.Bitwy pod Płowcami 63/65  
INWESTOR : SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe MSWiA w Sopocie  
ADRES INWESTORA : 81-731 Sopot ul.Bitwy pod Płowcami 63/65  
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec .2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Czerwiec .2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 1004-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		32	otw.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
2	KNR-W 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w kanale	m		
		9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		45	szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
4	KNR-W 5-08 0213-01 401-402 403-404 406-413 414 415 416-419 423-426 433  420.320 220 233,214	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych 1.90+1.00*2+1.50*2+0.60+1.00 (2.41+1.50+0.60)*2 (2.68+1.50+0.70)*8 2.68+1.50*2+1.48+0.70 0.40+1.50 (2.10+1.50+0.70)*4 (2.50+1.50+0.70)*4 12.00+30.25+2.80+16.00+9.30+2.80+2.10+0.50*21+0.60+10.80+0.40+2.18+ 0.15+1.00+1.50 2.80*2 0.55 2.20+6.80	m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	 8.500 9.020 39.040 7.860 1.900 17.200 18.800 102.380  5.600 0.550 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.850</b>
5	KNR-W 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynekowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 typu klawiszowego	szt.		
		21	szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
6	KNR-W 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynekowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 typu sznurkowego	szt.		
		21	szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
7	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
8	KNR-W 5-08 0504-02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych Lampki przywoławcze trójkolorowa z elektroniką	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
9	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		4	pomiar.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR AL-01 0101-04	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 5-07 1303-09	Uruchamianie i pomiary łączy rodzaju nośne o liczbie tranzytów 1 wykorzystywanych do innych celów niż telefonia	lacz.		
		23	lacz.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
13	E-0508 0800-05 420,320,220 220,233,214	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 2.80*2 0.55+2.20+6.80	m m m	 5.600 9.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.150</b>
14	KNR 5-07 1302-01	Uruchamianie i pomiary łączy rodzaju akustyczne o liczbie wzmacniaków 0 przeznaczonych do telefonii	lacz.		
		1	lacz.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>