

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PIĘTRA 4 ROBOTY wod- kan
ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopotcie
INWESTOR : SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopotcie
ADRES INWESTORA : SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopotcie
DATA OPRACOWANIA : czerwiec .2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec .2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 24	kpl. kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 24	kpl. kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - kabina natryskowa z brodzikiem 24	kpl. kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR-W 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 76.68 45	szt. m szt.	45.000	76.680
				RAZEM	45.000
6	KNR-W 4-02 0201-01	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 50 mm na PCV Obmiar dodatkowy - łączna długość 38.34 23	msc. m msc.	23.000	38.340
				RAZEM	23.000
7	KNR-W 4-02 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm 46	szt. szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
8	KNR-W 4-02 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm przy grzejnikach w korytarzu i pokojach 401-406 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 45	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
10	KNR 0-31 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowyc 50cm z syfonem gruszkowym 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowyc 40cm z syfonem 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych 60 cm z syfonem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-31 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 76.68	m m	76.680	
				RAZEM	76.680
17	KNR 0-35 0125-06	Kabiny natryskowe do kąpiei, czterościenne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami z płyt polistyrenowych 21	kpl. kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 22	kpl. kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR-W 2-15 0218-01	Odływ liniowy ściekowe ze stali nierdzewnej do natrysków z płytek o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie wsporników ,poręczy stałych i uchylnych w ścianach z cegieł-lazienka dla niepełnosprawnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie wsporników poręczy uchylnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostarczenie krzesła prysznicowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000